

包头第二热电厂 300MW 热泵机组溴化锂溶液循环泵检修工程需求清单一览表

单位：元

序号	工程服务编码	项目分项名称	分项技术标准	实施范围	数量	单位	报价方		工期服务期限	实施地点	备注
							含税报单价	含税报总价			
1		溴化锂溶液循环泵检修	轴的最大允许跳动值不得超过 0.03mm。轴径的椭圆度应小于 0.02 mm，轴的径向晃动小于 0.03 mm，轴的弯曲度小于 0.02 mm。	溴化锂溶液循环泵检修包括：泵轴、叶轮、泵体及电机修复，含拆除、安装、调试。	4	台			合同签订后 20 天内竣工。	包头第二热电厂	实际为更换一台溶液泵
2		溴化锂溶液再生处理	溴化锂溶液符合《制冷用溴化锂质量标准》---HG/T 2822-2012	溴化锂溶液再生处理包括：溶液过滤、化验溶液指标、调整超标的溶液指标、损耗溶液补充、溴化锂溶液系统内壁清洗。	20	吨			合同签订后 20 天内竣工	包头第二热电厂	实际不需要溶液再生，增加 1 吨溶液

*此为原来泵的铭牌，可以用其他品牌代替

